



ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง
เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ
ตำบลท่าแลง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

เทศบาลตำบลท่าแลง มีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าท่อระบายน้ำ (รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนก่อสร้างกองช่าง) งบประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าแลง ที่ ๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอยาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสงวน จิตต์พุ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านห้วยตะแกละ
หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๑๘,๐๐๐.... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด
Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมดาด คสล. หน้าที่ระบายน้ำ (รายละเอียดตามประมาณการ
ก่อสร้าง และแบบแปลนก่อสร้างกองช่าง)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณราคากลาง.....(ราคากลาง ๘๐๐,๐๐๐ บาท)
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ กลายกลั่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน ประธานฯ
 - ๖.๒ นางนันทา บุญเต็ม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวดารณี รุ่งเรือง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ (กองช่าง) เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

ประมาณราคาเมื่อ วันที่22....เดือน...มีนาคม....พ.ศ....2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงานเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	574,432	1.3624	782,606.15	FACTOR F 1.3624 FACTOR F 1.2728 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินประกันผลงาน หัก 0%
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	14,903	1.2728	18,968.54	
3	ป้ายโครงการ + ป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	-	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				801,574.69	
ปรับลดค่างาน				800,000	
ตัวอักษร (แปดแสนบาทถ้วน)					
ขนาดพื้นที่ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร ความยาว 110 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง					
ไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 30 ท่อน					
พร้อมลาด คสล. หน้าท่อระบายน้ำ					
เฉลี่ยราคาประมาณ 800,000 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ กลายกลิ่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทา บุญเต็ม)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดาริณี รุ่งเรือง)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 9 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร หรือลงอุ้งให้หลังตามสภาพพื้นที่ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 30 ท่อน พร้อมคานคสล. หน้าท่อระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านห้วยตะแบกและ ตำบลท่าแกง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลท่าแกง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่...22...เดือน...มีนาคม...พ.ศ....2561..

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ราคาวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	คอนกรีตเสริมเหล็กที่กว้างยึด 240 กก./ตร.ซม.	198	ลบ.ม.	1,812	358,776	306	60,588	419,364	ราคาพาณิชย์
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	49	ลบ.ม.	361	17,689	99	4,851	22,540	จังหวัดเพชรบุรี
1.3	เหล็กตะแกรง (Wire Mesh) ขนาด Ø 6 มม.	990	ตร.ม.	50	49,500	5	4,950	54,450	เตียงงูมาพันธ์
	ขนาดตาราง 0.20 X 0.20 ม.								
1.4	เหล็กยึดรอยต่อ ขนาด Ø 15 มม.	41	เส้น	284	11,644	-	-	11,644	
1.5	ยางแอสฟัลติกติกยาแนว	64	ลิตร	20	1,280	-	-	1,280	
1.6	แผ่นโพน	5	แผ่น	20	100	-	-	100	
1.7	ลูกเหล็กเหล็ก (ตามสภาพพื้นที่)	22	ลบ.ฟ.	574	12,628	133	2,926	15,554	
1.8	งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หน้า 15-20 ซม.)	13	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รื้อถอนไป	990	ตร.ม.	-	-	50	49,500	49,500	
	รวมเงินค่าวัสดุ + รวมเงินค่าแรงงาน				451,617		122,815	574,432	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
2.1	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	30	ท่อน	250	7,500	128	3,840	11,340	
2.2	แผ่นพื้นสำหรับรองรับท่อระบายน้ำ	10	แผ่น	280	2,800	-	-	2,800	
2.3	ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนแดง)	3	ลูก	134	402	-	-	402	
2.4	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	361	361	-	-	361	
	รวมเงินค่าวัสดุ + รวมเงินค่าแรงงาน				11,063	-	3,840	14,903	
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน							589,335	

ตัวอักษร (ให้แนบแปลนพื้นที่พร้อมรายละเอียดสัณฐานภาพพื้นที่)